

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

ГБОУ СПО "УХТК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 89
(локальная смета)

на Текущий ремонт: установка ограждения на территории государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
"Уральский химико-технологический колледж"

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1700000 руб.
Средства на оплату труда _____ 285940 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1674,95 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
Подготовительные работы																
1	ФЕР01-02-119-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при редкой поросли	100 м2	5	26,36	26,36			132	132			3,09	15,45		
Разборка, демонтаж																
2	ФЕР07-01-054-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж (разборка) металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м ограды	5,8705	3360,52	1177,57	2182,95	247,75	19728	6913	12815	1454	123,82	726,89	18,35	107,72
Монтаж ограждения																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды	5,46 182*3/100	13268,21	1544,52	2762,93	311,72	72444	8433	15086	1702	162,41	886,76	23,09	126,07
4	ФССЦ-103-0918 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные	Т	3,0744 8,4*2*183/1000	7920				24349							
5	ФССЦ-101-1119 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235	Т	0,144021 78,7*0,1*0,1*183/1000	5542,57				798							
6	ФЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт.	0,01	51396,91	18936,35	13071,3	1456,68	514	189	131	15	1940,2	19,4	108,87	1,09
7	ФЕР07-01-055-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0,01	972,22	660,14	123,6		10	7	1		77,39	0,77		
8	ФССЦ-101-2003 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	2	99,1				198							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,81	268,7	56,55	9,43	0,1	755	159	26		5,31	14,92	0,01	0,03
10	ФЕР13-03-004-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-5116	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,81	399,74	34,74	9,43	0,1	1123	98	26		3,83	10,76	0,01	0,03
Раздел 2. Материалы неучтенные в разделе 1 в текущих ценах																
11	Цена поставщика	Секция ограждения (металл, гнутье, сварка ст.кв. 16*16 мм, 14*14 мм, полоса 20*8)	шт.	182	1677,97 1980/1,18				305391							
12	Цена поставщика	Ворота распашные (металл, гнутье, сварка ст.кв. 16*16 мм, 14*14 мм, полоса 20*8)	шт.	1	2033,9 2400/1,18				2034							
13	Цена поставщика	Калитка распашная (металл, гнутье, сварка ст.кв. 16*16 мм, 14*14 мм, полоса 20*8)	шт.	1	762,71 900/1,18				763							
Раздел 3. Вывоз мусора																
14	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	29,12 182*0,16	42,98	42,98			1252	1252						
15	ФССЦпг03-21-01-007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	29,12 а	8,58	8,58			250	250						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									429741	17183	28335	3171		1674,95		234,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1010045	240119	178128	45821		1674,95		234,94
В том числе, справочно:																
Перевод в цены 2 квартала 2014 г. (ФСНБ-2014) Письмо ООО "ПРЦЦС" от 23.04.2014 №02-02-2014/ПИИ Расчетная часть: Объекты образования: прочие ОЗП=14,45; ЭМ=6,29; ЗПМ=14,45; МАТ=3,73 (Поз. 1-3, 6-7, 4-5, 8-10)									570417	214272	148570	42650				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Погрузо-рагрузочные работы при автомобильных перевозках в ценах 2 квартала 2014 года ПЗ=7,92 (ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; МАТ=7,92) (Поз. 14)									8664	8664						
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера в ценах 2 квартала 2014 года ПЗ=5,89 (ОЗП=5,89; ЭМ=5,89; ЗПМ=5,89; МАТ=5,89) (Поз. 15)									1223		1222					
Накладные расходы									271425							
В том числе, справочно:																
61% = $80\% \cdot 0,9 \cdot 0,85$ ФОТ (от 1907) (Поз. 1)									1163							
69% = $90\% \cdot 0,9 \cdot 0,85$ ФОТ (от 3714) (Поз. 9-10)									2563							
99% = $130\% \cdot 0,9 \cdot 0,85$ ФОТ (от 270403) (Поз. 2-3, 6-7)									267699							
Сметная прибыль									159208							
В том числе, справочно:																
31% = $45\% \cdot 0,85 \cdot 0,8$ ФОТ (от 1907) (Поз. 1)									591							
48% = $70\% \cdot 0,85 \cdot 0,8$ ФОТ (от 3714) (Поз. 9-10)									1783							
58% = $85\% \cdot 0,85 \cdot 0,8$ ФОТ (от 270403) (Поз. 2-3, 6-7)									156834							
Итого по смете:																
Итого									1440678					1674,95		234,94
В том числе:																
Материалы									591798							
Машины и механизмы									178128							
ФОТ									285940							
Накладные расходы									271425							
Сметная прибыль									159208							
НДС 18%									259322							
ВСЕГО по смете									1700000					1674,95		234,94

Составил: _____ Инженер-сметчик ООО "Алькор" Палатова О.О.
(должность, подпись, расшифровка)